

Số: 686/BC-CTTLĐT

Đông Triều, ngày 13 tháng 11 năm 2024

BÁO CÁO

Kế hoạch sửa chữa thường xuyên tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều quản lý năm 2025.

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều được UBND tỉnh Quảng Ninh giao quản lý, khai thác 20 hồ đập lớn, vừa và nhỏ với tổng dung tích thiết kế khoảng 35,6 triệu m³; quản lý 06 trạm bơm tưới gồm 18 tổ máy với tổng lưu lượng bơm tưới là 18.900 m³/h; 05 trạm bơm tiêu gồm 45 tổ máy với tổng lưu lượng bơm tiêu là 159.000 m³/h; 01 cống tiêu dưới đê và gần 137 km kênh tưới, tiêu các loại, hàng năm thực hiện tưới cho 6.247 ha diện tích đất nông nghiệp, tiêu cho 3.869ha diện tích đất nông nghiệp và thổ cư trên địa bàn thị xã Đông Triều.

Theo điểm a, khoản 1, Điều 14, Thông tư 05/2019/TT-BNN&PTNT, ngày 02/5/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chế độ bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi quy định: “*Tổ chức cá nhân khai thác công trình thủy lợi tổ chức thực hiện các nội dung: a) Lập, trình phê duyệt kế hoạch sửa chữa thường xuyên ...*”. Trên cơ sở đó, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều đã triển khai thực hiện việc kiểm tra, đánh giá hiện trạng tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do Công ty quản lý, lập kế hoạch sửa chữa thường xuyên năm 2025, cụ thể như sau:

- Dự kiến sử dụng nguồn kinh phí sửa chữa thường xuyên năm 2025 để triển khai thực hiện sửa chữa 10 hạng mục công trình kết cấu hạ tầng thủy lợi đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng và sửa chữa các hạng mục công trình, thiết bị nhỏ phát sinh đột xuất trong quá trình phục vụ sản xuất năm 2025.

- Tổng kinh phí sửa chữa thường xuyên dự kiến (giá trị SCTX sau tiết giảm 10%) là: 2.419.090.000 đồng

(Bằng chữ: Hai tỷ, bốn trăm mười chín triệu, không trăm chín mươi nghìn đồng)

(Có bảng tổng hợp Kế hoạch chi tiết kèm theo)


Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều đề xuất báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá hiện trạng các công trình, sự cần thiết đầu tư làm cơ sở để Công ty đưa kế hoạch sửa chữa thường xuyên tài sản kết cấu hạ tầng công trình thủy lợi vào phương án đặt hàng công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi năm 2025 trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê duyệt.

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều rất mong nhận được sự quan tâm, xem xét và chấp thuận của Sở Nông nghiệp và PTNT để Công ty hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu C.ty.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hải Hà

BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ
SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG THỦY LỢI DO CÔNG TY TNHH MTV
THỦY LỢI ĐÔNG TRIỀU QUẢNG NINH QUẢN LÝ NĂM 2025

- Giá trị SCTX chưa tiết giảm: 2.687.878.000 đồng
- Tiết kiệm chi phí 10%: 268.787.800 đồng
- Giá trị SCTX sau tiết kiệm: 2.419.090.200 đồng

SST	Nội dung	Địa điểm xây dựng	Hiện trạng hạng mục công trình	Phương án dự kiến	Dự toán kinh phí (đồng)
I	Sửa chữa thường xuyên công trình, kênh mương				1.904.965.000
1	Sửa chữa đoạn kênh chính hồ chứa nước Đòng Dò 2 (Đoạn từ Km1+638 đến Km1+714)	Phường Bình Khê, thành phố Đông Triều	Đáy kênh nứt gãy, tường chân thành kênh mũc ruộng (một số đoạn đã trôi gạch chân và có đoạn đã đổ), vữa trát mũc bong tróc, nước chảy qua lỗ gạch thành dòng. Khi cấp nước rò rỉ thất thoát nước nhiều.	Phá dỡ toàn bộ đoạn kênh cũ. Xây mới lại với quy mô: Đổ bê tông đáy kênh; thành kênh xây gạch đặc và trát; kích thước kênh bxh=(80x100)cm.	130.000.000
2	Sửa chữa đoạn kênh chính hồ chứa nước Bền Châu (Đoạn từ Km00 đến Km0+200 và đoạn từ Km5+578 đến Km5+678)	Phường Bình Khê, thành phố Đông Triều	Đáy kênh bê tông bị nứt gãy, lớp vữa trát tường kênh bị bong tróc, mạch vữa xây bị mục rữa, xuất hiện nhiều diêm rò rỉ nước.	Bọc BTCT đáy và thành trong kênh cũ dày 10cm, kích thước kênh (bxh) = (1,5x1,6) m.	260.000.000
3	Sửa chữa khắc phục sự cố vỡ kênh KC2 trạm bơm tưới Bình Sơn (Đoạn từ Km0+195 đến Km0+215)	Phường Bình Dương, thành phố Đông Triều	Đoạn kênh bị sập do phía dưới kênh tưới có cống tiêu đã xuống cấp, đỉnh cống có nguy cơ đổ sập cao.	Sửa chữa cống tiêu đáy, tường, mặt cống bê tông cốt thép (bxh) = (1,4x1,8)m; và kênh trên cống tiêu đáy và tường kênh tông cốt thép, kích thước (bxh)=(1,0x1,0)m.	909.965.000
4	Sửa chữa đoạn kênh chính hồ chứa nước Đá Tráng sau Xi phong nhựa HDPE (Đoạn từ Km00 đến Km0+120)	Xã Trảng Lương, thành phố Đông Triều	Đáy kênh bê tông bị nứt gãy. Tường thành kênh vữa xây vữa trát mục rữa, chân tường trôi xói gạch gãy rò rỉ thất thoát nước cấp. Hiện nay đã có đoạn vị đổ do chân tường bị hẫng.	Phá dỡ toàn bộ đoạn kênh cũ. Xây mới lại với quy mô: Đáy kênh đổ bê tông; thành kênh xây gạch đặc và trát; kích thước kênh (bxh)=(80x80)cm.	180.000.000

STT	Nội dung	Địa điểm xây dựng	Hiện trạng hạng mục công trình	Phương án dự kiến	Dự toán kinh phí (đồng)
5	Nạo vét cửa vào cống lấy nước và làm cửa xả cát tại tràn hồ chứa nước Linh Sơn	Xã Trảng Lớn, thành phố Đông Triều	Lòng hồ bị bồi lắng nhiều bùn đất làm dung tích hồ giảm ảnh hưởng tới công tác cung cấp nước và vận hành cống cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp.	Nạo vét lòng hồ đoạn cửa vào cống lấy nước và làm cửa xả cát kích thước bxxh=(1,0x1,2)m tại vị trí tràn xả lũ.	210.000.000
6	Sửa chữa đoạn kênh chính hồ chứa nước Nhà Bò (Đoạn từ Km0+315 đến Km0+357)	Phường Trảng An, thành phố Đông Triều	Đoạn kênh giáp ao nhà dân nghiêng ngả do đất áp trực và đất nền đáy kênh trôi sạt, sụt lún có nguy cơ đổ sập cao.	Phá dỡ toàn bộ đoạn kênh cũ. Xây mới lại với quy mô cầu máng BTCT: Đáy kênh đổ BTCT có trụ đỡ; thành kênh xây gạch đặc; kích thước kênh bxxh=(60x80)cm.	95.000.000
7	Sửa chữa Xi phòng thép hồ chứa nước Đồng Đò 2 tại Km2+388	Phường Bình Khê, thành phố Đông Triều	Xi phòng D900 cấp nước hiện nay đã một hoen rỉ, khi cấp nước rò rỉ theo các lỗ bục gây thất thoát nước.	Cắt đoạn ống dài 4,2m thay thế bằng ống Inox SUS304 D900 dày 6mm.	120.000.000
II	Sửa chữa thường xuyên máy móc, thiết bị		-		217.000.000
1	Thí nghiệm, kiểm định trạm biến áp, trạm bơm tưới Quán Vuông	Phường Bình Khê, thành phố Đông Triều	Trạm biến áp đã qua sử dụng	Thí nghiệm, kiểm định 01 trạm biến áp 50 kVA	25.000.000
2	Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống thiết bị đo mưa và đo mực nước tự động do Công ty quản lý	thành phố Đông Triều	Đã qua sử dụng	Sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị	135.000.000
3	Sửa chữa, bảo trì hệ thống thiết bị quan trắc và giám sát hồ chứa nước Khe Chè	Xã An Sinh, thành phố Đông Triều	Đã qua sử dụng	Sửa chữa, bảo trì các thiết bị	57.000.000
III	Sửa chữa công trình kênh mương, nhà xường, thiết bị nhỏ, vớt bèo kênh tiêu và các hạng mục phát sinh đột xuất trong năm			Sửa chữa các hư hỏng phát sinh trong quá trình vận hành công trình	297.125.200
	Tổng cộng (I+II+III)				2.419.090.200