

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2025 của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều Quảng Ninh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025; Luật Thủy lợi năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 08/2025/NĐ-CP ngày 09/01/2025 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi;

Căn cứ Thông tư số 05/2019/TT-BNNPTNT ngày 02/5/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chế độ, quy trình bảo trì kết cấu hạ tầng thủy lợi;

Căn cứ Thông tư số 73/2018/TT-BTC ngày 15/8/2018 của Bộ Tài chính Hướng dẫn sử dụng nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 29/2023/TT-BTNMT ngày 29/12/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật đối với hoạt động của các trạm khí tượng thủy văn tự động;

Căn cứ Thông tư số 24/2025/TT-BTC ngày 09/5/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc tính hao mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 99/TTr-SNN&MT ngày 12/5/2025 (kèm theo Báo cáo kết quả thẩm định số 2693/SNN&MT-TL ngày 12/5/2025); ý kiến thống nhất của thành viên UBND tỉnh (Văn bản xin ý kiến số 1760/VP.UBND ngày 21/5/2025 của Văn phòng UBND tỉnh).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2025 của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều Quảng Ninh, với nội dung sau:

1. Tên kế hoạch: Bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2025 của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều.

2. Mục tiêu: Đảm bảo an toàn công trình và duy trì sự hoạt động bình thường của công trình, máy móc, thiết bị; khắc phục hư hỏng công trình, máy móc, thiết bị nhằm chống xuống cấp, không dẫn đến hư hỏng lớn hơn, đảm bảo hoạt động bình thường; đảm bảo an toàn công trình, duy trì và nâng cao năng lực phục vụ; khắc phục sự cố hư hỏng công trình, máy móc, thiết bị do tác động của mưa, bão, ngập úng và các tác động đột xuất khác.

3. Nội dung thực hiện bảo trì (Chi tiết các hạng mục công trình tại phụ biểu kèm theo), gồm:

3.1. Bảo dưỡng tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.

(1). Bảo dưỡng Hệ thống thiết bị đo mực nước tự động do Công ty quản lý (16 hệ thống).

(2). Bảo dưỡng Hệ thống thiết bị quan trắc và giám sát hồ chứa nước Khe Chè (gồm các thiết bị quan trắc thấm trong thân đập, đo mực nước kênh sau cống, đo mực nước kết hợp đo mưa, giám sát độ mở cửa cống lấy nước, hệ thống thiết bị giám sát tại nhà quản lý).

3.2. Sửa chữa thường xuyên tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.

(1). Sửa chữa Kênh chính hồ chứa nước Đồng Đò 2, đoạn từ Km1+638 đến Km1+714 (phá dỡ đoạn kênh cũ để xây lại: Đáy đổ bê tông, tường gạch, trát mặt tường).

(2). Sửa chữa Kênh chính hồ chứa nước Bến Châu, đoạn từ Km0 đến Km0+200 và từ Km5+578 đến Km5+6782 (bọc gia cố đáy và thành trong kênh cũ bằng bê tông cốt thép).

(3). Kênh chính hồ chứa nước Đá Trắng sau Xi phong nhựa HDPE; đoạn từ Km0 đến Km0+120 (phá dỡ đoạn kênh cũ để xây lại: Đáy đổ bê tông cốt thép kết hợp trụ bê tông cốt thép đỡ đáy kênh, tường gạch đặc, trát mặt tường).

(4). Sửa chữa hồ chứa nước Linh Sơn (nạo vét khu vực cửa vào cống lấy nước; sửa chữa tràn xả lũ, xây dựng bổ sung cống xả cát bằng bê tông cốt thép).

(5). Sửa chữa Kênh chính hồ chứa nước Nhà Bò, đoạn từ Km0+315 đến Km0+357 (phá dỡ đoạn kênh cũ để xây lại: Đáy đổ bê tông cốt thép có trụ bê tông cốt thép đỡ đáy kênh, tường gạch đặc, trát mặt tường).

(6). Sửa chữa 04 cống tiêu trên kênh tiêu Kim Sơn (Phá dỡ cống cũ, xây lại, khẩu độ mỗi cống $B=2m$ để nâng cao năng lực thoát nước).

(7). Sửa chữa Kênh KC2 hồ chứa nước Khe Chè, đoạn từ Km0+461 đến Km0+576 và từ Km0+837 đến Km1+057 (Giữ nguyên hiện trạng đoạn kênh cũ, bọc gia cố đáy và thành trong kênh cũ bằng bê tông cốt thép).

(8). Sửa chữa thiết bị đo mưa và đo mực nước tự động (phần cơ khí) do Công ty quản lý (Hàn gia cố 07 giàn đỡ máy đo mực nước tự động).

(9). Sửa chữa nhỏ, khắc phục tạm công trình kênh mương, nhà xưởng, thiết bị phát sinh đột xuất trong năm.

3.3. Sửa chữa định kỳ tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.

(1). Sửa chữa, bảo dưỡng động cơ máy bơm các trạm bơm tiêu: Hồng Phong, Đạm Thủy 2, Việt Dân 2, Đức Chính và Kim Sơn.

3.4. Sửa chữa đột xuất tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.

(1). Sửa chữa, khắc phục sự cố Kênh KC2 trạm bơm tưới Bình Sơn; đoạn từ Km0+195 đến Km0+215 (vị trí kênh đi phía trên cống Gián thuộc tuyến kênh tiêu Bắc Mã);

- Phá dỡ công tiêu (Cống Gián), xây lại công tiêu bằng bê tông cốt thép đúc sẵn, đắp hoàn trả nền kênh cũ (KC2);

- Phá dỡ phần kênh bị vỡ, sập và kênh tạm; xây lại đoạn kênh bằng bê tông cốt thép; hai đoạn tiếp giáp đầu và cuối đoạn kênh bị sập, bọc gia cố đáy và

thành trong kênh cũ bằng bê tông.

(2). Sửa chữa, khắc phục sự cố mái thượng lưu hồ Đập Làng

Phá dỡ phần bê tông mái thượng lưu đập bị sạt, đắp đất gia cố mái đập, lát mái thượng lưu đập bằng tấm kết cấu bê tông cốt thép.

(3). Sửa chữa, khắc phục sự cố tường rào các trạm bơm Xuân Sơn, Bình Sơn.

4. Tổng kinh phí dự kiến: 4.883.086.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn tỷ, tám trăm tám mươi ba triệu, không trăm tám mươi sáu nghìn đồng chẵn*).

5. Nguồn kinh phí: Từ nguồn thu trong hoạt động quản lý, khai thác công trình thủy lợi năm 2025 của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều và các nguồn huy động hợp pháp khác (nếu có).

6. Thời gian thực hiện: Năm 2025.

(*Các nội dung chi tiết theo Tờ trình số 99/TTr-SNN&MT ngày 12/5/2025 và Báo cáo thẩm định số 2693/SNN&MT-TL ngày 12/5/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường*)

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị.

1. Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều Quảng Ninh (đơn vị tổ chức thực hiện kế hoạch).

- Chịu trách nhiệm toàn diện về tính cấp thiết của các nội dung công việc đưa vào kế hoạch bảo trì; tính chính xác của tài sản được giao quản lý để đảm bảo thực hiện bảo trì đúng đối tượng;

- Tổ chức triển khai các bước tiếp đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn kinh phí bảo trì và phát huy tốt nhiệm vụ công trình được bảo trì.

2. Sở Nông nghiệp và Môi trường

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác đối với số liệu và tính pháp lý của hồ sơ thẩm định, nội dung trình UBND tỉnh.

- Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều Quảng Ninh trong việc thực hiện Kế hoạch bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính; Chi cục Kho bạc nhà nước khu vực III; Chủ tịch UBND các địa phương có liên quan và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (thực hiện);
- CT, các PCT UBND tỉnh (báo cáo);
- UBND thành phố Đông Triều;
- V0, V1, NLN3, TM3;
- Lưu: VP, NLN1 (5b-QĐ 37).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**


Nghiêm Xuân Cường

Phụ lục
DANH MỤC CÁC NỘI DUNG, HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN BẢO TRÌ NĂM 2025
CỦA CÔNG TY TNHH MTV THỦY LỢI ĐÔNG TRIỀU QUẢNG NINH

(Kèm theo Quyết định số 1635/QĐ-UBND ngày 26 /5/2025 của UBND tỉnh Quảng Ninh)

STT	Tên nội dung, hạng mục công trình thực hiện bảo trì	Giải pháp thực hiện bảo trì	Khái toán kinh phí (đồng)	Chi chú
I	Bảo dưỡng tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi			
1	Bảo dưỡng hệ thống thiết bị đo mưa và đo mực nước tự động do Công ty quản lý	Bảo dưỡng định kỳ thiết bị theo quy định	47.000.000	Điều 8 Thông tư số 29/2023/TT-BTNMT ngày 29/12/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật đối với hoạt động của các trạm khí tượng thủy văn tự động
2	Bảo dưỡng hệ thống thiết bị quan trắc và giám sát hồ chứa nước Khe Chè	Bảo dưỡng định kỳ thiết bị theo quy định	57.000.000	
II	Sửa chữa thường xuyên tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi			
1	Sửa chữa đoạn kênh chính hồ chứa nước Đồng Đò 2; đoạn từ Km1+638 đến Km1+714	Sửa chữa, khắc phục đoạn kênh bị hư hỏng, rò rỉ, xuống cấp.	130.800.000	
2	Sửa chữa đoạn kênh chính hồ chứa nước Bến Châu; đoạn từ Km0 đến Km0+205 và đoạn từ Km5+578 đến Km5+678	Sửa chữa, khắc phục đoạn kênh bị hư hỏng, rò rỉ, xuống cấp.	439.500.000	
3	Sửa chữa đoạn kênh chính hồ chứa nước Đá Trắng sau Xi phong nhựa HDPE; đoạn từ Km0 đến Km0+120	Sửa chữa, khắc phục đoạn kênh bị hư hỏng, rò rỉ, xuống cấp.	174.200.000	
4	Sửa chữa hồ chứa nước Linh Sơn	Nạo vét bùn, đất bồi lắng phía thượng lưu cống lấy nước; Sửa chữa tràn xả lũ, nâng cao năng lực phục vụ của công trình;	205.060.000	
5	Sửa chữa đoạn kênh chính hồ chứa nước Nhà Bò; đoạn từ Km0+315 đến Km0+357	Sửa chữa, khắc phục đoạn kênh bị hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn công trình	95.700.000	

STT	Tên nội dung, hạng mục công trình thực hiện bảo trì	Giải pháp thực hiện bảo trì	Khái toán kinh phí (đồng)	Chi chú
6	Sửa chữa 04 cống trên kênh tiêu Kim Sơn	Sửa chữa cống cũ, nâng cao năng lực tiêu thoát nước của tuyến kênh.	256.065.000	
7	Sửa chữa đoạn kênh KC2 hồ chứa nước Khe Chè; đoạn từ Km0+461 đến Km0+576 và đoạn từ Km0+837 đến Km1+231	Sửa chữa, khắc phục đoạn kênh bị hư hỏng, rò rỉ, xuống cấp.	497.445.000	
8	Sửa chữa giàn đỡ máy đo mưa đo mực nước tự động	Sửa chữa, gia cố các giàn đỡ máy đo để đảm bảo an toàn cho thiết bị	87.332.000	
9	Sửa chữa nhỏ, khắc phục tạm công trình kênh mương, nhà xưởng, thiết bị phát sinh đột xuất trong năm.	Xây, trát, bịt lỗ bục thủng chống rò rỉ; thay thế thiết bị, động cơ máy móc...	284.155.900	
III	Sửa chữa định kỳ tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi			
1	Sửa chữa, tầm sấy động cơ máy bơm các trạm bơm tiêu: Hồng Phong, Đạm Thủy 2, Việt Dân 2, Đức Chính và Kim Sơn	Sửa chữa định kỳ thiết bị trạm bơm theo quy định	478.557.000	Khoản 5 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9146:2012 Công trình thủy lợi – Hướng dẫn định kỳ sửa chữa các thiết bị trạm bơm
IV	Sửa chữa đột xuất tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi			
1	Sửa chữa khắc phục sự cố vỡ kênh KC2 trạm bơm tưới Bình Sơn; đoạn từ Km0+195 đến Km0+215	Sửa chữa cống tiêu dưới kênh và làm lại đoạn kênh đã bị đổ vỡ	1.133.500.000	
2	Sửa chữa mái thượng lưu đập hồ Đập Làng	Sửa chữa mái thượng lưu đập bị sạt trượt	808.585.000	
3	Sửa chữa tường rào trạm bơm Xuân Sơn và Bình Sơn	Xây lại các đoạn tường rào bị đổ vỡ	188.186.000	
	Tổng cộng:		4.883.085.900	
	Làm tròn:		4.883.086.000	
(Bằng chữ: Bốn tỷ, tám trăm tám mươi ba triệu, không trăm tám mươi sáu nghìn đồng chẵn./.)				